



Møre og Romsdal
fylkeskommune

Reguleringsplan for Fv.60 Nye Juvbrua i Sykkylven kommune

Reguleringsføresegner

Detaljregulering Fv.60 – Nye Juvbrua i Sykkylven kommune.

PlanID: 15282023001

Dato: 31.03.25, sist revidert 02.02.26

Dato for kommunestyrets vedtak: 28.09.2026

Innhold

§1 GENERELT	2
§ 2 Felles vedtekter for heile planområdet	3
§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2)	4
§ 4 Landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift (PBL § 12-5 nr. 5)	5
§ 5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (PBL § 12-5 nr. 6)	5
§ 6. Omsynssoner (PBL §§ 12-6, 12-7 og 11-8)	6
§ 7 Område med føresegner (PBL § 12-7 nr.1)	6
§ 8 REKKEFØLGJEKRAV (PBL §12-7 NR.12)	7

§1 GENERELT

1.1 Føremål

Føremålet med planen er å leggje til rette for bygging av ny bru på fylkesveg 60 og sikre framtidig arealdisponering innanfor planområdet. Planforslaget vil betre framkome og trafikktryggleik for brukarar av fylkesvegen.

1.2 Planavgrensing

Det regulerte området er synt med plangrense på plankart i målestokk 1:1000, datert 31.03. 2025, sist revidert 02.02.2026.

1.3 Planområdet sine arealføremål

§12-5, Nr. 2 – samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Køyreveg (o_SKV 1-o_SKV 6) (f-SKV 1-f_SKV 2)
- Annan veggrunn - tekniske anlegg (o_SVT 1 – o_SVT 5)

§12-5, Nr. 5 – Landbruks-, natur – og friluftsføremål og reindrift

- LNFR – areal for naudsynte tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på gardens premissar (L1 – L4)
- Naturformål (N1 – N2)

§12-5, Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone

- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone(V1)

§ 12-6 Omsynssoner

- Bevaring naturmiljø (H560_1 – H560_3)

§ 2 Felles vedtekter for heile planområdet

2.1 Naturmiljø og biologiske forhold

- a) Under anleggsarbeid eller anna aktivitet i anleggsområdet skal det utvisast aktsemd for å unngå mogleg skade på artar, naturtypar og økosystem, jf. Lov om forvaltning av naturmangfald.
- b) Det skal ikkje innførast eller spredast framande og skadelege artar ved opparbeiding av anlegget og ved massehandtering. Massar med planterestar og frø av svartelista artar skal handsamast slik at ein unngår spreiding av artane.
- c) Det skal gjerast tiltak/forhindrast uønska partikkelavrenning til vassdrag i anleggsfasen.

2.2 Terrengbehandling og revegetering

- a) Alle inngrep som blir gjort i samband med veganlegget, inkludert mellombels rigg – og anleggsbelte, skal utførast med forsiktighet og omtanke for omliggande terreng. Eksisterande vegetasjon/markdekke skal takast vare på og leggast tilbake. Vegetasjonsbeltet opp – og nedstrøms for brua skal takast vare på og leggast tilbake.

2.3 Krav om undersøking før/ved gjennomføring av planen (PBL § 12–7 nr. 12)

a) Geotekniske undersøkingar

I samband med byggeplanlegginga skal det vurderast om det er naudsynt med supplerande undersøkingar.

2.4 Plan for massehandtering

Det skal i samband med byggeplan utarbeidast ei plan for massehandtering.

2.5 Mindre justeringar

Mindre justeringar mellom areal regulert til «*Samferdselsanlegg og teknisk*

infrastruktur» og tilstøytane arealformål er tillatne både i vertikal- og horisontalnivå. Justeringar skal dokumenterast.

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2)

3.1 Generelt

Føremålet omfattar alle areal til bygging av bru og veg, sikring, drift og vedlikehald av bru og veg, grøft-/fyllings – og skjeringsareal, avkøyrslar, rekkverk og andre anlegg som naturleg tilhøyrar vegen. I anleggsperioden tillatast området nytta til all verksemd som er nødvendig for gjennomføring av anlegget, herunder mellombels trafikkavvikling, mellombelse bygningar og anlegg, lagring med meir.

3.2 Køyreveg (o_SKV) jfr. PBL.12-7, 1.ledd nr. 14

Følgjande køyrevegar skal anleggjast som offentlege vegar:

o_SKV1 og o_SKV2 – er hovudveg. Utarbeidast etter Statens vegvesen NI00, klasse Hø1 veg.

o_SKV3 er brukonstruksjonen på hovudveg.

o_SKV4 og o_SKV6 er avkøyrslar frå hovudveg. O_SKV6 skal stengast med bom.

o_SKV5, gammal vegsløyfe, Den skal også nyttast for tilkomst til skogsområdet ved L3.

3.3 Køyreveg (f_skv) jfr. PBL. 12-7, 1. ledd nr. 14

Følgjande køyrevegar skal anleggjast som felles vegar:

f_SKV1 – Lunneplass/snuplass for tømmerbil.

f_SKV2 – Skal fungere som driftsveg under anleggsperioden, etter dette kan den nyttas for tilkomst til skogsområdet ved L2.. Endeleg plassering kan fråvike frå plantegninga.

3.4 Annan veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT og f_SVT)

Områda markert med o_SVT og f_SVT kan nyttast til skjeringar, fyllingar, rekkverk, grøfter, grusa skulder, belysning, stikkrenner og andre element som høyrer til formålet.

Områda kan nyttast til rigg- og anleggsområde dersom det er hensiktsmessig og mogleg. Der det ikkje er til hinder for veganlegget kan driftsveg etablerast på areal sett av til annan veggrunn, etter avtale med vegeigar.

Areala skal revegeterast naturleg.

§ 4 Landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift (PBL § 12-5 nr. 5)

4.1 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget på garden (L1 – L4)

Områda gjeld eksisterande LNFR- areal i kommuneplanens arealdel. Områda skal nyttast etter gjelande føresegn i kommuneplanens arealdel.

L-område med bestemmelsesområde (#1 og #2) kan nyttast til rigg – og anleggsområde i anleggsperioden jf. Føresegn 7.1 og 7.2.

4.2 Naturformål (N1 – N2)

Områda omfattar kantsone langs vassdrag. Det er ikkje tillate med tiltak som er skadeleg for det biologiske mangfaldet eller reduserer vassdraget sin økologiske funksjon i vassdraget og/eller langs bredda på vassdraget. Stadeigen vegetasjon langs elvebredder som ikkje skal erosjonssikrast, skal takast vare på i størst mogleg grad. Nødvendige tiltak jfr. 7.2 er tillatne.

§ 5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (PBL § 12-5 nr. 6)

Det er ikkje tillate med tiltak som er skadeleg for det biologiske mangfaldet eller reduserer vassdraget sin økologiske funksjon i vassdraget og/eller langs bredda på vassdraget. Stadeigen vegetasjon langs elvebredder som ikkje skal erosjonssikrast, skal takast vare på i størst mogleg grad. Nødvendige tiltak jfr. 7.2 er tillate.

§ 6. Omsynssoner (PBL §§ 12-6, 12-7 og 11-8)

6.1 Faresone (H320) Flaumfare

Omsynssonen viser kartlagt område for 200-årsflom iht. N200 med 20% klimapåslag og 10% tryggleikspåslag. Alle tiltak innanfor faresone flaum må vurderast og gjennomførast iht. NVE rettleiar Nr. 3/2023 – «Sikkerhet mot flom. Utredning av flomfare i reguleringsplan og byggesak»

6.2 Omsynssone Bevaring naturmiljø(H560_1) Skorpeglye

For å beskytte området mot utilsikta skade under anleggsperioden skal området avgrensast med fysisk sperre før anleggsarbeidet tek til.

6.3 Omsynssone Bevaring naturmiljø(H560_2) Gammal lågurtospeskog

For å beskytte området mot utilsikta skade under anleggsperioden skal resterande del av området avgrensast med fysisk sperre før anleggsarbeidet tek til.

6.4 Omsynssone Bevaring naturmiljø (H560_3) Rikmyr

Det er ikkje tillate med tiltak innanfor området som kan gjere skade på naturmiljøet.

§ 7 Område med føresegner(PBL § 12-7 nr.1)

Etter avslutta anleggsperiode og seinast innan påfølgjande sommarsesong, skal alle berørte sideareal revegeterast, istandsettast og tilbakeførast til det føremålet som er synt på reguleringsplan. Mellombelse tiltak skal fjernast.

7.1 Mellombels bygg- og anleggsområde #1

- a) Føremålet «mellombels anleggs – og riggområde» er synt på plankartet med skravur og nummerert med #1. «Mellombels anleggs – og riggområde» opphøyrer når kommunen får skriftleg melding om at anlegget er ferdigstilt. Kommunen kan deretter gjere vedtak om opphøyr av det føremålet, jf. § 12-7, 1.ledd nr. 10).

- b) Mellombels anleggs – og riggområde kan nyttast til all verksemd som er naudsynt for gjennomføring av tiltaket som til dømes lagerplass, mellombelse brakker, mellomlagring og permanent lagring av massar i samband med fyllingar og skjeringar, parkering av anleggsmaskiner og terrengtilpassing av sideterreng.

7.2 Mellombels bygg og anleggsområde i og ved vassdrag #2

Det er tillate med anleggsarbeid i og ved vassdrag i samband med riving av eksisterande bru. Det vil i samband med anleggsarbeid bli nødvendig å fjerne noko av vegetasjonen i kantsona langs elva. Det skal reetablerast ein naturleg elvebotn med kantvegetasjon etter at dagens bru er riven.

§ 8 REKKEFØLGJEKRAV (PBL §12-7 NR.12)

8.1 Vilkår for gjennomføring – krav til dokumentasjon og godkjenningar

a) Før igangsetting skal miljøoppfølgingsplan (MOP) vere godkjent av kommunen. Denne skal minimum innehalde:

- Tiltak for hindre forureining og beredskapsplan for akutte utslepp. I dette inngår også rutinar for handtering av kjemikaliar og fylling av drivstoff.
- Tiltak for å avgrense spreining av finpartiklar og avrenning
- Tiltaksplan for Velledalselva for ivaretaking av fisk. Denne skal vere utarbeida i samråd med fagperson innan ferskvannsökologisk kompetanse.
- Overvaking av vasskvalitet i Velledalselva før, under og etter anleggsperioden.

b) Før ferdigstilling av anlegget skal det etablerast to reirkasser for fossefall . Plassering og utforming skal vurderast av fagkyndig biolog.



Møre og Romsdal
fylkeskommune

mrfylke.no